

Entwässerungsabschnitt E 1.3
 Bau-km 0+137 bis Bau-km 0+837
 A_{E,K} = 0,86 ha
 Q_R = 95,25 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 im Mittelstreifen zur Versickerung

Entwässerungsabschnitt E 1.4
 Bau-km 0+837 bis Bau-km 0+974
 A_{E,K} = 0,16 ha
 Q_R = 17,72 l/s
 Ableitung in Rigolensystem
 im Mittelstreifen zur Versickerung

Entwässerungsabschnitt E 1.6
 Bau-km 1+100 bis Bau-km 1+158
 A_{E,K} = 0,08 ha
 Q_R = 9,90 l/s
 Ableitung in Rigolensystem

Entwässerungsabschnitt E 2.1
 Bau-km 1+158 bis Bau-km 2+482
 A_{E,K} = 1,61 ha
 Q_R = 178,32 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 im Mittelstreifen zur Versickerung

Entwässerungsabschnitt 1
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+158
 A_E = 2,71 ha
 Q_{R,15,mit} = 321,79 l/s
 Versickerung über Mulden und Rigolen

Entwässerungsabschnitt 2
 Bau-km 1+158 bis Bau-km 2+936
 A_E = 2,45 ha
 Q_{R,15,mit} = 274,86 l/s
 Versickerung über Mulden und Rigolen

Entwässerungsabschnitt E 1.2
 Bau-km 0+016 bis Bau-km 1+087
 A_{E,K} = 1,53 ha
 Q_R = 143,54 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 im Mittelstreifen und am Böschungsfuß
 (rechts) zur Versickerung


Entwässerungsabschnitt E 1.5
 Bau-km 0+974 bis Bau-km 1+100
 A_{E,K} = 0,18 ha
 Q_R = 19,94 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 im Mittelstreifen

Entwässerungsabschnitt E 2.2
 Bau-km 1+376 bis Bau-km 1+420
 A_{E,K} = 0,03 ha
 Q_R = 3,32 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 zur Versickerung

Entwässerungsabschnitt E 2.3
 Bau-km 1+539 bis Bau-km 2+380
 A_{E,K} = 0,77 ha
 Q_R = 30,00 l/s
 Ableitung in Mulden-Rigolensystem
 am rechten Fahrbahnrand zur
 Versickerung

Zeichenerklärung Entwässerung:

	Entwässerungsabschnitt
	Transportsickerleitung DN 200
	Regenwasserkanal mit Angabe von Nennweite, Material, Fließrichtung, Länge, Gefälle
	Kontrollschacht
	Absetzschicht
	Muldeneinlauf
	Straßenablauf
	Schlitzzrinne
	partieller Sickerdom



	Planungsbüro Bauen und Umwelt Beratende Ingenieure FH Kurt Seidler Wittmannstr. 10, 80333 München Tel. 089 250 707-0 Fax 089 250 707-216 E-Mail: poststelle@pbu-bayern.de	bearbeitet gezeichnet geprüft	Datum Dez. 2013 Dez. 2013	Name Se. Bar
	Projekt: 131922			
	Datum: Legen_PBU_VE			

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Freising Fachbereich Straßenbau München Wittmannstraße 43 80909 München Tel. 089 250 707-0 Fax 089 250 707-216 E-Mail: poststelle@stbaw.bayern.de		bearbeitet	Datum	Name
		gezeichnet	Dez. 2013	Bonecke
		geprüft	Dez. 2013	Bar
Reg.-Nr.: 1402-4 m - 4 P				

Nr.	Art der Änderung	Name	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverteilung Freistaat Bayern	Unterlage / Blatt-Nr.: 18 / 2
Straße / Abschn.-Nr / Station: St2580_140_0,000 bis St2580_160_0,318	Entwässerungsabschnittsplan Bau-km 0+700 bis Bau-km 1+750
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1 : 1000

St 2580, Flughafentangente Ost
4-streifiger Ausbau der St 2580
zwischen der St 2584 und der St 2084
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 5+565
 St2580_140_0,000 bis St2580_160_0,318

Aufgestellt:
München, den 19.12.2013
Staatliches Bauamt

Otzmann, Baudirektor